



AGESP S.p.a
Dipartimento Servizi al Territorio

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria viali alberati cittadini
Costi sicurezza

COMMITTENTE: AGESP S.p.a.

Busto Arsizio, 03/08/2026

IL TECNICO
dott.ssa A. Airoidi

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 LOM241.1U. 04.120.0530 22/07/2025	Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, da utilizzare qualora n ... za con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di apposito segnalatore.					12'000,00		
	SOMMANO m²					12'000,00	0,15	1'800,00
2 07.015 22/07/2025	Nolo di cartellonistica per le indicazioni relative alle modifiche viabilistiche e/o per la segnalazione di cantieri temporanei conformi al C.d..S. e Regolamento di attuazione. Riframmngenza classe 1. Cavalletto mobile incluso. Posizionamento e rimozione inclusa	40,00	6,00			240,00		
	SOMMANO cad/mese					240,00	5,42	1'300,80
3 07.065 22/07/2025	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tond ... ate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1. Fornitura, posa e rimozione compresa. Per il primo mese o frazione.	77,00	5,00			385,00		
	SOMMANO m/mese					385,00	15,30	5'890,50
4 LOM251.RT. 05.30.00.001 0.a_S 22/07/2025	Cassetta primo soccorso; larghezza [cm] = 41 altezza [cm] = 31 spessore [cm] = 15; peso [kg] = 7,5. Incluso: supporto a parete, pacchetto di medicazione CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	143,52	430,56
5 LOM251.RM .76.10.35.Za 001.2290.-_S 23/07/2025	Lampada LED; funzione: emergenza; impiego: cantiere; lunghezza [mm] = 250 larghezza [mm] = 90 spessore [mm] = 30; potenza corpo illuminante [W] = 3 CATEGORIA COSTO SICUREZZA: IMPIANTI DI SICUREZZA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: apparati per illuminazione, dispositivi di impianto					10,00		
	SOMMANO 1 cad					10,00	26,38	263,80
6 LOM251.RT. 05.20.00.002 0.b_S 22/07/2025	Cuffie; funzione: protezione acustica; attenuazione sonora semplificata [dB] = 27 CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MISURE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: monouso					12,00		
	SOMMANO 1 cad					12,00	20,23	242,76
7 LOM251.RT. 05.20.20.002 0.a_S 22/07/2025	Gilet di fibra sintetica poliestere; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità ... ntaloni ad alta visibilità. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MISURE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:							
	A R I P O R T A R E							9'928,42

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'928,42
						15,00		
	SOMMANO 1 cad					15,00	17,72	265,80
8 LOM241.RT. 05.00.00.002 0.a 23/07/2025	Semaforo; incluso: coppia di semafori , noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V - 12V e 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con cavalletto SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento continuo 24 ore su 24; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere					20,00		
	SOMMANO 1 gg					20,00	4,21	84,20
9 LOM251.RT. 05.20.20.005 0.a_S 22/07/2025	Pantaloni di fibra sintetica poliammidiche; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MISURE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:					12,00		
	SOMMANO 1 cad					12,00	153,39	1'840,68
10 07.060 22/07/2025	Fornitura in opera di nastro bicolore, rimozione compresa					2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,12	240,00
11 07.080 22/07/2025	Nolo di sacchetto di appesantimento per stabilizzazione supporti mobili in pvc colore arancio					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1,20	36,00
12 LOM241.RT. 05.00.00.005 0.b 22/07/2025	Coni; altezza [cm] >= 51 SPECIFICHE TECNICHE: in PVC; criterio di misurazione: ore effettive di utilizzo					7'500,00		
	SOMMANO 1 m					7'500,00	0,14	1'050,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13'445,10
	T O T A L E euro							13'445,10
	Busto Arsizio, 03/08/2026							
	Il Tecnico dott.ssa A. Airoidi							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

