



AGESP S.p.a.
Dipartimento Servizi al Territorio

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria viali alberati cittadini
Progetto ai sensi dell'art. 4 -bis comma 1 dell'Allegato I.7 del D.lgs
36/2023 e ss.mm.ii

COMMITTENTE: AGESP S.p.a.

Busto Arsizio, 03/08/2026

IL TECNICO
dott.ssa A. Airoidi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 LOM251.OC .AVB.Ma39. B4542.Qa00 0.0545.-	POTATURA DIRADAMENTO SU STRADA DA 11 A 20 M Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°. viale Alfieri - ippocastani 80,00 via Ippolito Nievo 51,00 viale Borri - ippocastani 91,00 viale Virgilio 48,00 piazzale D'Annunzio - ippocastani e platano *(par.ug.=38+1) 39,00 via Vico - parcheggio retrostante il parco Giotto 5,00 piazzale Crespi lato via Gozzano - ailanti 3,00 via Cividale - ingresso via 1,00 SOMMANO 1 cad	39,00				318,00	456,84	145'275,12
2 LOM251.OC .AVA.Mc29. B4541.Za001 .0000.f	POTATURA Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 2,01 ÷ 3. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati. OP Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 2,01 ÷ 3. RM Pianta; altezza [m] = 2,01 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio LV Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati. via Vico - parcheggio retrostante il parco Giotto 10,00 SOMMANO 1 cad					10,00	16,19	161,90
	A R I P O R T A R E							145'437,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							145'437,02
3 LOM251.OC .AVB.Ma39. B4542.Qa00 0.0535.-	POTATURA DIRADAMENTO SU STRADA FINO A 10 M Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°. via Cadore - Trentino					101,00		
	SOMMANO 1 cad					101,00	315,21	31'836,21
4 LOM251.OC .AVB.Ma39. B4542.Qa00 0.0555.-	POTATURA DIRADAMENTO SU STRADA DA 21 A 30 M Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. OP Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico RM Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale. RT Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.							
	A R I P O R T A R E							177'273,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'273,23
	RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°. via Cadore - Trentino - olmi					15,00		
	SOMMANO 1 cad					15,00	584,20	8'763,00
5 Assoverde 30 030078	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m via Stefano Ferrario *(par.ug.=12+199)	211,00				211,00		
	SOMMANO cadauno					211,00	43,72	9'224,92
6 LOM251.OC .AAB.Mc29. B4525.Za001 .0250.a	CONTENIMENTO SU STRADA. DA 6 A 12 M. OPERA: Specie arborea, decidua di latifolia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. OP Specie arborea, decidua di latifolia. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico LV Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. RT Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) viale dell'Industria vie varie					464,00 10,00		
	SOMMANO 1 cad					474,00	177,23	84'007,02
7 Assoverde 30 030074	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m via Stefano Ferrario					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	76,92	461,52
8 Assoverde 30 030075	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 a 16 m							
	A R I P O R T A R E							279'729,69

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							279'729,69
	via Stefano Ferrario					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	117,94	2'004,98
9 LOM251.OC .AAB.Mc03. B4525.Za001 .0595.c	ABBATTIMENTO SU STRADA DA 12 M A 16 M. OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. OP Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico LV Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. RT Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) viale Stelvio, viale Diaz					10,00		
	SOMMANO 1 cad					10,00	395,08	3'950,80
10 LOM251.OC .AAB.Mc31. B4525.Qa00 0.0000.g	CEPPO IN STRADA DA 50 A 120 CM. OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. OP Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) viale Stelvio, viale Diaz					10,00		
	SOMMANO 1 cad					10,00	234,82	2'348,20
11 LOM251.OC .AAB.Mc03. B4525.Za001 .0595.b	ABBATTIMENTO SU STRADA DA 6 M A 12 M. OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. OP Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Legname di legno naturale generico LV Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo.							
	A R I P O R T A R E							288'033,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							288'033,67
	SPECIFICHE TECNICHE: su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12. RT Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) piazzale Solaro					2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	240,91	481,82
12 LOM251.OC .AAB.Mc31. B4525.Qa00 0.0000.f	CEPPO IN STRADA DA 30 A 50 CM. OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. OP Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. RM Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume; LV Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) piazzale Solaro					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	140,25	420,75
13 LOM251.OC .AAB.Mc03. B4525.Za001 .0600.a	ABBATTIMENTO IN PARCHI FINO A 6 M. OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6. OP Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. RM Legname di legno naturale generico LV Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RP Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) via Firenze - altezza aiuola Arigas					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	113,84	113,84
14 LOM251.RP. 01.60.00.001 0.b	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 65 ÷ 80; potenza [kW] > 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.b) pulizia banchine viale Toscana, con taglio cespugli e arbusti controviale via Amendola - verso il sovrappasso zona industriale	7,00 7,00	2,00 2,00			14,00 14,00		
	A R I P O R T A R E					28,00		289'050,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		289'050,08
	SOMMANO 1 h					28,00	3,48	97,44
15 LOM251.RP. 00.40.15.002 0.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) pulizia banchine viale Toscana, con taglio cespugli e arbusti controviale via Amendola - verso il sovrappasso zona industriale	7,00	2,00			7,00 14,00		
	SOMMANO 1 h					21,00	23,69	497,49
16 LOM251.RU 01.01.00.00 25.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune pulizia banchine viale Toscana, con taglio cespugli e arbusti controviale via Amendola - verso il sovrappasso zona industriale	7,00 7,00	2,00 2,00			14,00 14,00		
	SOMMANO 1 h					28,00	28,33	793,24
17 LOM251.RU 01.01.00.00 10.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere pulizia banchine viale Toscana, con taglio cespugli e arbusti controviale via Amendola - verso il sovrappasso zona industriale	7,00 7,00	2,00 2,00			14,00 14,00		
	SOMMANO 1 h					28,00	33,43	936,04
18 Assoverde 20 010021	Nolo a caldo Autocarro categoria N1 con massa massima di 3,5 t portata autocarro fino a 15-17 q.li pulizia banchine viale Toscana, con taglio cespugli e arbusti controviale via Amendola - verso il sovrappasso zona industriale	7,00 7,00	2,00 2,00			14,00 14,00		
	SOMMANO ora					28,00	79,86	2'236,08
19 Assoverde 20 010042	Nolo a caldo di Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento fino a 20 m controviale via Amendola - verso il sovrappasso zona industriale	7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO ora					14,00	78,85	1'103,90
20 Assoverde 30 030182	Potatura di contenimento di conifere (Pinus...), in parchi e giardini. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di oltre 16 m, cedro via Venegoni, 2							
	SOMMANO cadauno					0,00	741,27	0,00
21 Assoverde 30 030062	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m cedri piazzale Rossetti cedri piazza Cristoforo Colombo cedro viale Cadorna angolo Lombardia					2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	241,61	1'208,05
22 Assoverde 30	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed							
	A R I P O R T A R E							295'922,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							295'922,32
030063	attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari oltre 25 m cedri piazzale Volontari della Libertà cedri ingresso esterno Cimitero Principale					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	386,58	1'546,32
23 LOM251.OC .AAB.Mc29. B4525.Za001 .1250.a	RIMONDA SU STRADA FINO A 10 M. OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10. OP Specie arborea, decidua. RM Legname di legno naturale generico LV Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10. RT Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) via marsala					6,00		
	SOMMANO 1 cad					6,00	99,56	597,36
24 LOM251.OC .AVA.Mc29. B4543.Za001 .0000.b	SIEPE altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati. OP Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. RM Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe LV Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati. siepe via Ca'Bianca - lauro					40,00		
	SOMMANO 1 m					40,00	11,04	441,60
25 LOM251.OC .AVB.Ma39. B4542.Qa00 0.0605.-	POTATURA DI RINNOVO SU STRADA SOPRA A 30 M Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico RM Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di							
	A R I P O R T A R E							298'507,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							298'507,60
	sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdruciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°. viale Liguria *(par.ug.=81+85)	166,00				166,00		
	SOMMANO 1 cad					166,00	607,09	100'776,94
26 LOM251.OC .AVB.Ma39. B4542.Qa00 0.0595.-	POTATURA DI RINNOVO SU STRADA DA 21 A 30 M Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. RM Pianta arbustiva di legno naturale generico RM Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario LV Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. RT Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdruciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere. RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) RT Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) RT Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°. viale Toscana *(par.ug.=8+5) vie varie	13,00				13,00 10,00		
	SOMMANO 1 cad					23,00	496,29	11'414,67
27 LOM251.OC .AVB.Ma39. B4542.Qa00 0.0585.-	POTATURA DI RINNOVO SU STRADA DA 11 A 20 M Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo. OP Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20.							
	A R I P O R T A R E							410'699,21

